

2019 г

УТВЕРЖДАЮ:

*Директор
ИКОУ ДО "Назаровский
районный ДОТ"
Н.А. Демидова*
11.12.2021 2019 г.

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования
"Назаровский районный Дом детского творчества", 662211, Россия, Красноярский край,
Назаровский район, с.Красная Поляна, ул.Мира, д.33.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01
(локальная смета)

на ремонт помещений в Муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования
"Назаровский районный Дом детского творчества", 662211, Россия, Красноярский край, Назаровский район,
с.Красная Поляна, ул.Мира, д.33.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 207,413 тыс. руб.
 строительных работ _____ 148,630 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 24,214 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 5,374 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 512,79 чел.час
 Трудозатраты механизаторов _____ 23,88 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб на ед	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования.			
					Всего	В том числе		Оборудование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех				Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1 II этаж. Каб. № 201																
Общестроительные работы																
Полы																
1	ТЕРр57-3-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,2831 28,31/100	33,82	33,82				10	10			3,77	1,07	



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР11-01-040-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 м плинтуса	0,031 12/100	666,25	100,96	4,44			189	29	1		8,09	2,55	

электромонтажные работы

ТЕРр67-4-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт	0,12 12/100	57,66	56,69	0,97	0,45		7	7			6,32	0,76	
ТЕРм08-03-594-17 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,12 12/100	4809,66	1869,8	2843,54	870,05		577	224	341	104	164	19,68	
Прайс ООО "Электроматериалы", г. Назарово	Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x45 4000K 3700Лм призма IP20	шт.	12	74,2 6507,31,2					890						

издел 2. Каб. № 202

электромонтажные работы

ТЕРр67-4-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,09 9/100	57,66	56,69	0,97	0,45		5	5			6,32	0,57	
ТЕРм08-03-594-17 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,09 9/100	4809,66	1869,8	2843,54	870,05		433	168	256	78	164	14,76	
Прайс ООО "Электроматериалы", г. Назарово	Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x45 4000K 3700Лм призма IP20	шт.	9	74,2 6507,31,2					668						

издел 3. Каб. № 203

бещестроительные работы

отолок

9 ТЕРр62-41-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ПРИМЕНИТЕЛЬНО (Очистка вручную поверхности потолков) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расширенной поверхности	0,0996 9,96/100	186,58	186,58				19	19			20,8	2,07	
10 ТЕРр61-1-6 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,0996 9,96/100	1170,62	461,08	21,64	9,96		117	48	2	1	48,23	4,8	



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР11-01-040-01 Пр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею КН-2	100 м. плинтуса	0,2631 12/100	666,25	100,96	4,44			189	29	1		6,99	2,55	

электромонтажные работы

ТЕРр67-4-3 Пр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт	0,12 12/100	57,66	56,69	0,97	0,45		7	7			6,32	0,76	
ТЕРм08-03-594-17 Пр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,12 12/100	4809,66	1869,8	2843,54	870,05		577	224	341	104	164	19,68	
Прайс ООО "Электроматериалы", г. Назарово	Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x45 4000К 3700Лм призма IP20	шт.	12	74,2 6507,31,2					890						

издел 2. Каб. № 202

электромонтажные работы

ТЕРр67-4-3 Пр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,09 9/100	57,66	56,69	0,97	0,45		5	5			6,32	0,57	
ТЕРм08-03-594-17 Пр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,09 9/100	4809,66	1869,8	2843,54	870,05		433	168	256	78	164	14,76	
3 Прайс ООО "Электроматериалы", г. Назарово	Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x45 4000К 3700Лм призма IP20	шт.	9	74,2 6507,31,2					668						

аздел 3. Каб. № 203

бщестроительные работы

отолок

9 ТЕРр62-41-1 Пр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	ПРИМЕНИТЕЛЬНО (Очистка вручную поверхности потолков) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,0996 9,96/100	186,58	186,58				19	19			20,8	2,07	
10 ТЕРр61-1-6 Пр Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,0996 9,96/100	1170,62	461,08	21,64	9,96		117	46	2	1	48,23	4,8	



ГРАНД-Смета 2019

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 ТЕР15-04-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0996 9,96/100	1864,26	174,65	13,24	0,15		186	17			16,94	1,69	
2 ТСЦ-101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	-0,0057 -0,12 р1	25101,84					-143						
3 ООО "Современные противопожарные технологии", г. Красноярск	Краска пожаробезопасная особая для путей эвакуации ВАК-С белоснежная влагостойкая специальная ВД-АК-219 Расход на 1 слой 110 г/м2; 160руб./кг	кг	2,1912 0,110*9,96*2	18,26 1607,31,2					40						
ены															
1 ТЕРр63-5-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,3956 39,56/100	93,29	93,29				37	37			10,4	4,11	
1 ТЕРр62-41-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ПРИМЕНИТЕЛЬНО (ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ОКРАСКИ) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,3956 39,56/100	186,58	186,58				74	74			20,8	8,23	
1 ТЕРр61-1-2 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,3956 39,56/100	1077,73	405,08	20,87	9,51		426	160	8	4	42,37	16,76	
1 ТЕР15-04-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3956 39,56/100	1696,85	156,51	12,18	0,15		671	62	5		15,18	6,01	
1 ТСЦ-101-1959	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	-0,0206 -0,2 р1	25101,84					-517						
1 ООО "Современные противопожарные технологии", г. Красноярск	Краска пожаробезопасная особая для путей эвакуации ВАК-С белоснежная влагостойкая специальная ВД-АК-219 Расход на 1 слой: 110 г/м2	кг	8,7032 0,110*39,56*2	18,26 1607,31,2					159						
ектромонтажные работы															
1 ТЕРр67-4-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01 1/100	57,68	56,69	0,97	0,45		1	1			6,32	0,06	



ГРАНД-Смета 2019

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕРм08-03-594-17 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Светильник в подвесных потолках устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,01 1/100	4809,66	1869,0	2843,54	870,05		48		28	9	164	1,64	
Прайс ООО "Электроматериалы", г. Назарово	Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x45 4000К 3700Лм призма IP20	шт	1	74,2 6507,31,2					74						

здел 4. II этаж. Санузлы.

щестроительные работы

ТОЛОК

ТЕРр62-41-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	ПРИМЕНИТЕЛЬНО (Очистка вручную поверхности потолков) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,0372 3,72/100	186,58	186,58				7	7			20,8	0,77	
ТЕРр61-1-6 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,0372 3,72/100	1170,62	461,08	21,64	9,96		44	17	1		48,23	1,79	
ТЕР15-04-005-02 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0372 3,72/100	1864,26	174,65	13,64	0,15		69	6	1		16,94	0,63	
ТСЦ-101-1959	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	-0,0021 -0,1 р1	25101,84					-53						
ООО "Современные противопожарные технологии", г. Красноярск	Краска пожаробезопасная особая для путей эвакуации ВАК-С белоснежная влагостойкая специальная ВД-АК-219 Расход на 1 слой: 110 г/м2; 160руб./кг	кг	0,8184 0,110*3,72*2	18,26 1607,31,2					15						

ЕНЫ

ТЕРр62-41-1 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	ПРИМЕНИТЕЛЬНО (ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ОКРАСКИ) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,3689 36,89/100	186,58	186,58				69	69			20,8	7,67	
ТЕРр61-1-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,3689 36,89/100	1077,73	405,06	20,67	9,51		398	149	8	4	42,37	15,63	



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ТЕР15-04-005-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3689 <i>36.89/100</i>	1696.35	156.51	12.16	0.15		0.26	58	4		15.18	5.6	
ТСЦ-101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	-0.0192 <i>-0.3р1</i>	25101.84					-482						
ООО "Современные противопожарные технологии", г. Красноярск	Краска пожаробезопасная особая для путей эвакуации ВАК-С белоснежная влагостойкая специальная ВД-АК-219 Расход на 1 слой: 110 г/м2	кг	8.1158 <i>0.110*36.89*2</i>	18.26 <i>1607.31.2</i>					148						
ТЕР20-02-002-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	ДЕМОНТАЖ. Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (в душевых) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл. 2, п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i>	1 решетка	4	17.54	12.04	5.5			70	48	22		1.168	4.67	
ТЕР20-02-002-01 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (в душевых)	1 решетка	4	27.14	15.05	6.87			109	60	27		1.46	5.84	
ООО "Всдолей"	Решетка вентиляционная 150*150мм	шт.	4	12.56 <i>1107.31.2</i>					50						

электромонтажные работы

ТЕРр67-4-3 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.04 <i>4/100</i>	57.68	56.69	0.97	0.45		2	2			6.32	0.25	
ТЕРм08-03-593-06 <i>Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.04 <i>4/100</i>	5471.76	1006.62	2594.63	650.27		219	40	104	26	88.3	3.53	
Прайс ООО "Электроматериалы", г. Назарово	Светильник светодиодный ДБП-12w 4500К 900Лм IP54 круглый белый (AL3005)	шт.	4	39.27 <i>3447.31.2</i>					157						

издел 5. II этаж. Коридор.

штукатурные работы

штукатурка



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9 ТЕРр61-41-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ПРИМЕНИТЕЛЬНО (Очистка вручную поверхности потолков) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,6487 64,87/100	186,58	186,58				121	121			20,8	13,49	
0 ТЕРр61-1-6 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхно сти	0,6487 64,87/100	1170,62	461,08	21,64	9,96		759	299	14	6	48,23	31,29	
1 ТЕРр62-25-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, прим.	100 м2 обработка нной поверхно сти	0,6487 64,87/100	682,34	42,6	27,55			443	28	18		4,29	2,78	
2 ТСЦ-113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-0,0104 -05 p1	38024,45											
3 ООО "Стройматериалы" г. Назарово	Грунт интерьерный гл. проникновения, антиплесень "Лака". Расход: 100г/м2, 655руб./10кг	кг	6,487 0,1*64,87	7,48 65 507,31,2					49						
4 ТЕР15-04-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,6487 64,87/100	1864,26	174,65	13,64	0,15		1209	113	9		16,94	10,99	
5 ТСЦ-101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	-0,037 -04, p1	25101,84											
5 ООО "Современные противопожарные технологии", г. Красноярск	Краска пожаробезопасная особая для путей эвакуации ВАК-С белоснежная влагостойкая специальная ВД-АК-219 Расход на 1 слой: 110 г/м2; 160руб./кг	кг	14,2714 0,110*64,87*2	18,26 1607,31,2					261						

ены

7 ТЕРр62-41-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ПРИМЕНИТЕЛЬНО (ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ОКРАСКИ) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчище нной поверхно сти	1,4289 142,89/100	186,58	186,58				267	267			20,8	29,72	
3 ТЕРр61-1-2 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхно сти	1,4289 142,89/100	1077,73	405,06	20,67	9,51		1540	579	30	14	42,37	60,54	
3 ТЕРр62-25-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработка нной поверхно сти	1,4289 142,89/100	682,34	42,6	27,55			975	61	39		4,29	6,13	
2 ТСЦ-113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-0,023 -05 p1	38024,45											



ГРАНД-Смета 2019

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
000 "Стройматериалы", г. Назарово	Грунт интерьерный гл. проникновения, антиплесень "Лакра". Расход: 100г/м2, 655руб /10кг	кг	14,289 0,114289	7,48 65507,312					107						
7 ТЕР15-04-005-01 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,4289 142,89/100	1696,85	156,51	12,16	0,15		2425	224	17		15,18	21,69	
3 ТСЦ-101-1959	Краска водоземulsionная ВЭАК-1180	т	-0,0743 -07р1	25101,84					-1865						
1 000 "Современные противопожарные технологии", г. Красноярск	Краска пожаробезопасная особая для путей эвакуации ВАК-С белоснежная влагостойкая специальная ВД-АК-219 Расход на 1 слой: 110 г/м2	кг	31,4358 0,11014289*2	18,26 1807,312					574						
5 ТЕРр62-33-2 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022 22/100	1348,65	663,36	1,48			30	15			65,94	1,45	
5 ТЕРр62-32-2 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00912 0,912/100	1434,87	749,58	1,48			13	7			80,6	0,74	

электромонтажные работы

7 ТЕРр67-4-3 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,05 5/100	57,68	56,69	0,97	0,45		3	3			6,32	0,32	
3 ТЕРм08-03-594-17 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,05 5/100	4809,68	1869,6	2843,54	870,05		240	93	142	44	164	8,2	
3 Прайс 000 "Электроматериалы", г. Назарово	Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x45 4000К 3700Лм призма IP20	шт.	5	74,2 6507,312					371						

издел 6. III этаж. Коридор.

мощностные работы

итого



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр62-41-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ПРИМЕНИТЕЛЬНО (Очистка вручную поверхности потолка) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,6506 65,06/100	186,58	186,58			121	121			20,8	13,53	
1	ТЕРр61-1-6 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	0,6506 65,06/100	1170,62	461,08	21,64	9,90	762	300	14		48,23	31,38	
2	ТЕРр62-25-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, прим.,	100 м2 обработанной поверхности	0,6506 65,06/100	682,34	42,6	27,55		444	28	18		4,29	2,79	
3	ТСЦ-113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-0,0105 -Ф8 р1	38024,45				-399						
4	ООО "Стройматериалы", г. Назарово	Грунт интерьерный гл. проникновения, антиплесень "Лакра". Расход: 100г/м2; 655руб /10кг	кг	6,506 0,1*65,06	7,48 85,507.3/1,2				49						
5	ТЕР15-04-005-02 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6506 65,06/100	1864,28	174,65	13,64	0,15	1213	114	9		16,94	11,02	
6	ТСЦ-101-1959	Краска водоземлюльсионная ВЗАК-1180	т	-0,0371 -Ф9 р1	25101,84				-931						
7	ООО "Современные противопожарные технологии", г. Красноярск	Краска пожаробезопасная особая для путей эвакуации ВАК-С белоснежная влагостойкая специальная ВД-АК-219 Расход на 1 слой: 110 г/м2; 160руб /кг	кг	14,3132 0,110*65,06*2	18,28 1807.3/1,2				261						

тены

8	ТЕРр82-41-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	ПРИМЕНИТЕЛЬНО (ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ОКРАСКИ) Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,5112 151,12/100	186,58	186,58			282	282			20,8	31,43	
9	ТЕРр61-1-2 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	1,5112 151,12/100	1077,73	405,06	20,67	9,51	1829	612	31	14	42,37	64,03	
0	ТЕРр62-25-1 Пр. Минстроя Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,5112 151,12/100	882,34	42,6	27,55		1031	64	42		4,29	6,48	
1	ТСЦ-113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	-0,0243 -Ф10 р1	38024,45				-924						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ООО "Стройматериалы", г. Назарово	Грунт интерьерный гл. проникновения, антиплесень "Лакра" Расход: 100г/м2, 655руб /10кг	кг	15,112 0,1*151,12	7,48 65507,31,2					113						
3	ТЕР15-04-005-01 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5112 151,12/100	1696,05	156,51	12,16	0,15		2564	237	18		15,18	22,94	
4	ТСЦ-101-1959	Краска водоземлюсионная ВЭАК-1180	т	-0,0786 -0,11,р1	25101,84					-1973						
5	ООО "Современные противопожарные технологии", г. Красноярск	Краска пожаробезопасная особая для путей эвакуации ВАК-С белоснежная влагостойкая специальная ВД-АК-219 Расход на 1 слой: 110 г/м2	кг	33,2464 0,110*151,12*2	18,26 1607,31,2					607						
6	ТЕРр62-33-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,022 2,2/100	1348,65	663,36	1,48			30	15			65,94	1,45	
7	ТЕРр62-32-2 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,00912 0,912/100	1434,87	749,58	1,48			13	7			80,6	0,74	

пектротмонтажные работы

8	ТЕРр67-4-3 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,05 5/100	57,66	56,69	0,97	0,45		3	3			6,32	0,32	
9	ТЕРм08-03-594-17 Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,05 5/100	4809,66	1869,6	2843,54	870,05		240	93	142	44	164	8,2	
0	Прайс ООО "Электроматериалы", г. Назарово	Светильник светодиодный ДВО-36w 595x595x45 4000К 3700Лм призма IP20	шт.	5	74,2 6507,31,2					371						

аздел 7. Прочее

1	ФССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пг	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,043	42,98		42,98			2		2				
---	---	---	-----------	-------	-------	--	-------	--	--	---	--	---	--	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										16250	5020	1354	354			512,79
Накладные расходы										4589						
В том числе, справочно:																
77% ФОТ (от 37) (Поз. 14)										28						
79% ФОТ (от 2211) (Поз. 10, 16, 24, 29, 40, 48, 61, 69)										1747						
80% ФОТ (от 1195) (Поз. 1, 9, 15, 23, 28, 39, 41-42, 47, 49-50, 55-56, 60, 62-63, 68, 70-71, 76-77)										956						
85% ФОТ (от 21) (Поз. 3, 6, 20, 36, 57, 78)										18						
95% ФОТ (от 942) (Поз. 4, 7, 21, 37, 58, 79)										895						
95% = 105%*0,9 ФОТ (от 831) (Поз. 11-13, 17-19, 25-27, 30-32, 44-46, 52-54, 65-67, 73-75)										789						
111% = 123%*0,9 ФОТ (от 29) (Поз. 2)										32						
115% = 128%*0,9 ФОТ (от 108) (Поз. 33-35)										124						
метная прибыль										2838						
В том числе, справочно:																
50% ФОТ (от 3433) (Поз. 9, 15, 23, 28, 39, 41-42, 47, 49-50, 55-56, 60, 62-63, 68, 70-71, 76-77, 10, 16, 24, 29, 40, 48, 61, 69, 14)										1718						
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 831) (Поз. 11-13, 17-19, 25-27, 30-32, 44-46, 52-54, 65-67, 73-75)										391						
65% ФОТ (от 963) (Поз. 3, 6, 20, 36, 57, 78, 4, 7, 21, 37, 58, 79)										628						
68% ФОТ (от 10) (Поз. 1)										7						
64% = 75%*0,85 ФОТ (от 29) (Поз. 2)										19						
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 108) (Поз. 33-35)										77						
ТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого Строительные работы										148630						454,5
Итого Монтажные работы										24214						58,29
Итого										172844						512,79
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										9876						
Машины и механизмы										1354						
ФОТ										5374						
Накладные расходы										4589						
Сметная прибыль										2838						
ИДС 20%										34569						
ВСЕГО по смете										207413						512,79



оставил: инженер - сметчик I категории Муниципального казенного учреждения служба "Заказчик" Назаровского района

Михайлик





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	 Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	МБОУ ДО "НАЗАРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ДДТ" Чувикова Юлия Алексеевна, Директор	03D31A5200F1AD198247A8709035BE1937 с 01.12.2021 07:53 по 01.12.2022 07:49 GMT+03:00	13.12.2021 12:13 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа